

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving
Agrarische sector

I14.01207



INGEKOMEN 22 OKT. 1997

In vijfvoud indienen!

Burgemeester en wethouders van de gemeente Norg

Datum 22 oktober 19 97

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager R. Feringa

Adres Hoofdstraat 52

Postcode 9342 PD Plaats EEN

Telefoon 0592-656264

Telefax _____

- ☐ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het
- ☐ oprichten en inwerking hebben van
- ☐ uitbreiden en/of wijzigen van
- ☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in
- ☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van _____
- ☐ _____
- ☒ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting, of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden, waarbij de terminologie van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit is aan te houden, zijnde:

- Inrichting voor het op bedrijfsmatige wijze:

1^e kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

2^e telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwprodukten.

Het houden van melkrundvee

door de gemeente in te vullen

Categorie _____

SBI-code _____

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting _____

Adres Hoofdstraat 52

Postcode 9342 PD Plaats EEN

Telefoon 0592-656264

Telefax _____

Kadastrale ligging Norg

Sectie B

Nr(s) 849

Kontaktpersoon R. Feringa

Telefoon 0592-656264

Telefax _____

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

1 Bestaande vergunningen/kennisgevingen

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend of gedaan?

- ☒ oprichtingsvergunning
☒ uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning(en)

☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
☐ een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer

☐ een kennisgeving Besluit melkrundveehouderijen
☐ een kennisgeving Besluit opslag propaan
☒ een kennisgeving Besluit mestbassin
☐ een kennisgeving Lozingbesluit bodembescherming
☐ een kennisgeving volgens de rioollozingsverordening
☐ een rioleringsvergunning

datum: 7-11-1974
datum: 15-3-1978
datum: _____
datum: _____
datum: _____
datum: _____
datum: 8-11-1993
datum: _____
datum: _____
datum: _____

2 Bouwvergunning

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats?

ja/~~nee~~

- ☐ Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd
☒ Bouwvergunning aangevraagd, datum: 22-10-1997 (afschrift bijgevoegd)
☐ Bouwvergunning verleend, datum: _____
☐ Sloopvergunning aangevraagd, datum: _____ (afschrift bijgevoegd)
☐ Sloopvergunning verleend, datum: _____

3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is?

ja/~~nee~~

- ☐ W.v.o.-vergunning (nog) niet aangevraagd
☐ W.v.o.-vergunning aangevraagd, datum: _____ (afschrift bijgevoegd)
☐ W.v.o.-vergunning verleend, datum: _____
☐ _____

4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

Afstand

- ☒ Bebouwde kom _____ m
☒ Ziekenhuis, sanatorium, internaat etc. 60 m (school)
☐ Bungalowpark, camping etc. _____ m
☐ Zwembad, speeltuin _____ m

☐ Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing _____ m
☐ Meerdere verspreid liggende burgerwoningen _____ m

☐ Een enkele burgerwoning in buitengebied _____ m

☐ Agrarische bedrijfswoning van derden _____ m

☐ Binnen waterwingebied gelegen ☐ 60 dagenzone
☐ 10 - jaarszone
☐ 25 - jaarszone

- ☒ De kortste afstand tussen het middelpunt (zwaartepunt) van de inrichting en een bos- of natuurgebied is:

ca. 600 m

- ☒ Naam bestemmingsplan Kern Een goedgekeurd 7-1-1986

Diersoort	Aanvraag			Volgens vergunning(en)		
	Aantal te houden	MEST		Aantal volgens huidige vergunning(en)	MEST	
		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³
A. Rundvee						
1. Melk- en kalfkoeien (1) (evenals zoogkoeien)	80	drijfmest	1.345	96		
1.1 Grupstal (max. grup- en kelderbreedte 120 cm per koe)		vast	35			
1.2 Loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beiden met spoelsysteem						
1.3 Loopstal met hellende, gecoate vloer en giergoot; max. 3 m ² mestbesmeurd oppervlak per koe						
1.4 overige stalsystemen						
2. Vrouwelijk jongvee tot ca. 2 jaar (1)	72			41		
3. Vleeskalveren van ca. 0 tot 6 maanden						
4. Vleesstieren (evenals overig vleesvee) tot ca. 2 jaar						
B. Schapen						
1. Schapen incl. lammeren tot ca. 45 kg (2)						
C. Geiten						
1. Melkgeiten incl. aanfok (3)						
D. Varkens						
1. Fokzeugen incl. biggen tot ca. 25 kg (5)						
1.1 Biggenopfok (gespeende biggen)						
1.1.1 Vlakke, gecoate kelder- vloer met tandbeugel- schuifstelsysteem						
1.1.2 Overige stalsystemen						
1.2 kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)						
1.3 Combinatiehokken (1.1 en 1.2)						
1.4 guste/dragende zeugen						
2. Opfokzeugen van ca. 25 kg tot de eerste dekking op: (6)						
2.1 Volledig roostervloer						
2.2 Gedeeltelijk roostervloer, gehele hok onderkelderd zonder stankafsluiter						
2.3 Overig gedeeltelijk roostervloer						
3. Opfokberen van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden op:						
3.1 Volledig roostervloer						
3.2 Gedeeltelijk roostervloer, gehele hok onderkelderd zonder stankafsluiter						
3.3 Overig gedeeltelijk roostervloer						

5 Omvang (vervolg)

Diersoort	Aanvraag			Volgens vergunning(en)		
	Aantal te houden	MEST		Aantal vlgs. huidige vergunning(en)	MEST	
		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³
4. Dekberen, ca. 7 maanden en ouder						
5. Vleesvarkens (evenals opfokberen) zwaarder dan 25 kg op:						
5.1 Volledig roostervloer						
5.2 Gedeeltelijk roostervloer, geheel onderkelderd zonder stankafsluiter						
5.3 Overig gedeeltelijk roostervloer						
5.4 Mestopvang in en spoelen met NH ₃ -arme vloeistof						
6. Scharrelvarkens zwaarder dan 25 kg op:						
6.1 Volledig roostervloer						
6.2 Gedeeltelijk roostervloer, geheel onderkelderd zonder stankafsluiter						
6.3 Overig gedeeltelijk roostervloer						
E. Kippen						
1. Opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan 18 weken:						
1.1 Open mestopslag onder de batterij (flat-deck kooien, trapkooien en compactkooien voor natte mest)						
1.2 Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put (dagontmesting)						
1.3 Batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal)						
1.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (korte opslag)						
1.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (lange opslag)*						
1.5 grondhuisvesting (strooisel, roostervloer)						
2. Legkippen (evenals (groot-)ouderdieren van legrassen):						
2.1 open mestopslag onder de batterij (flat-deck kooien, trapkooien en compactkooien voor natte mest)						
2.2 Mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put (dagontmesting)						
2.3 Batterij met geforceerde mestdroging (dieppitstal of higrise-stal, kanalenstal)						
2.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (korte opslag)						
2.4 Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (lange opslag)*						

5 Omvang (vervolg)

Diersoort	Aanvraag			Volgens vergunning(en)		
	Aantal te houden	MEST		Aantal vlgs. huidige vergunning(en)	MEST	
		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³
2.5 Grondhuisvesting zgn. scharrelkippen (strooiselvloer + roostervloer)						
3. Ouderdieren van slachtrassen in opfok; jonger dan ca. 19 weken						
4. Ouderdieren van slachtrassen						
E 5. Slachtkuikens						
5.1 Zwevende vloer met strooiseldroging						
5.2 Overige stalsystemen						
F. Kalkoenen						
1. Ouderdieren van slachtkalkoenen in opfok:						
1. Van ca. 0 tot 6 weken						
2. Van ca. 6 tot 30 weken						
3. Van ca. 30 weken en ouder						
4. Slachtkalkoenen						
G. Eenden						
1. Ouderdieren van slachteenden; van 0 tot 24 maanden						
2. Slachteenden						
2.1 Binnen mesten						
2.1 Buiten mesten (per afgeleverde eend)						
H. Pelsdieren						
1. Nertsen, per fokteef:						
1.1 Open mestopslag onder de kooi						
1.2 Dagontmesting met afvoer naar een gesloten put						
2. Zivervossen, per fokmoer						
3. Blauwvossen, per fokmoer						
I. Konijnen						
1. Voedster incl. rammen, opfokdieren en slachtkonijnen						
J. Parelhoenders						
K. Paarden (7)						
1. Volwassen paarden (3 jaar en ouder)						
1.1 Zonder grasland						
1.2 Met grasland						
2. Paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	5					

5 Omvang (vervolg)

Diersoort	Aanvraag			Volgens vergunning(en)		
	Aantal te houden	MEST		Aantal vlgs. huidige vergunning(en)	MEST	
		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³		Mestsysteem drijfmest, vaste mest	Inhoud in m ³
L. Pony's (7)						
1. Pony's (3 jaar en ouder):						
1.1 Zonder grasland						
1.2 Met grasland						
2. Pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)						
M. Honden						
Honden, per fokteef						
N.						

(1) = voor de voetnotenverwijzing, zie hiervoor de richtlijn "Ammoniak en Veehouderij 1991"

6 De opslag van kuilvoer

- ☒ De afstand tussen kuilvoeropslag van **gras en/of snijmais** en de dichtsbijzijnde woning van derden of een gevoelig object bedraagt 40 meter.
- ☐ De afstand tussen kuilvoeropslag van **bijprodukten** en de dichtsbijzijnde woning van derden of een gevoelig object bedraagt _____ meter.
- ☐ Er zijn voorzieningen aangebracht voor opvang van percolaatvocht
- ☐ N.v.t.

7 Afstanden mestopslag

- ☒ De afstand tussen opslagplaats van **vaste mest** en de dichtsbijzijnde woning bedraagt circa 75 meter.
- ☒ De afstand tussen opslagplaats van **drijfmest** en de dichtsbijzijnde woning bedraagt circa 55 meter.
- ☐ N.v.t.

8 Mestopslag

- ☒ Drijfmestkelders (totale inhoud) 615 m³
- ☒ Mestplaat inhoud 35 m³ Open/afgedekt Opp. 35 m²
- ☒ Mestbassin (totale inhoud) 730 m³ Open/afgedekt Opp. 196 m²

9 Brandbeveiliging

- ☒ De inrichting voldoet aan het Bouwbesluit:
- ☒ De inrichting voldoet aan de Bouwverordening:
- ☐ Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening.
- ☐ Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd (bv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie).
- ☐ De inrichting voldoet aan de Min. regeling Bouwbesluit brandveiligheid (alleen bij bestaande bedrijven)

10 Ventilatie

- ☒ Op natuurlijke wijze ca. 1,5 m boven maaiveld/daklijn
- ☐ Op mechanische wijze _____ m boven maaiveld/daklijn
- ☐ Aantal elektrische ventilatoren _____ stuks (met milieukoker)
- ☐ Aantal elektrische ventilatoren _____ stuks (met regenkap)
- ☐ Omschrijving van het stalventilatiesysteem is toegevoegd

11 Mechanisch vermogen

- ☒ Elektromotoren totaal 14,94 kW
- ☐ Verbrandingsmotoren totaal _____ kW
- Is er een beregeningsinstallatie aanwezig? ja/nee
- ☐ Electrisch/motorisch vermogen _____ kW

12 Stookinstallatie

Stal nr.	Soort brandstof	Capaciteit in kW (nominaal)	Max. verbruik kg/h of m³/h	Schoorsteenhoogte (in m boven dak)	Thermische isolatie index (lt)	Max. verbruik per jaar (m³)

13 Chemische afvalstoffen

Aard	Lokatie	Hoeveelheid in (kg/jr.)	Wijze van opslag	Opslagcap. in m³	Afvoerfre-quentie per jaar	Inzamelaar
☐ Afgewerkte olie						
☐ Olie/vetafzetting						
☐ Zand c.q. slibafval						
☐ Accu's						
☐ T.L.-buizen						
☐ Oliefilters						
☐ Verfresten						
☐ _____						
☐ _____						
☒ N.v.t.						

14 Opslag brandbare stoffen

Soort	Type opslag* (ondergr./bovengr.)	Inhoud in m³	Datum installatie	Nr. op tekening
1 <u>gasolie</u>	<u>bovengronds</u>	<u>2,3</u>		
2 <u>smeerolie</u>	<u>idem</u>	<u>100 liter in vaten</u>		
3 _____				
4 _____				
5 _____				
6 _____				
7 _____				

* Bij ondergrondse opslag, tank- en installatiecertificaten toevoegen.

- ☐ N.v.t.

15 Gasopslag

Gassoort	Inhoud in m ³	Aantal	Lokatie	Wijze opslag	Keuringsdatum
1					
2					
3					

☒ N.v.t.

16 Bedrijfsafvalwater

- ☒ In gemeenteriool in vrijverval-/drukriool
☐ Op open water
☐ In septictank
☐ In bodem
☐ In drijfmestkelder
☐ In percolaatopvang
☐ Overige
☐ N.v.t.

17 Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens en/of tractoren

Vrachtwagens

- ☒ 4x tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week
☒ 3x tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week
☐ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week
☐ Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens
☐ Aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens uitgerust met eigen koelmotoren

Tractoren

- ☒ 2 tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week
☐ tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week
☐ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week

18 Bestrijdingsmiddelen

- ☐ Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar
☒ Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast
☐ Lijst met aanwezige bestrijdingsmiddelen en hoeveelheden is toegevoegd
☐ N.v.t.

19 Opslag overige stoffen

- ☒ Kunstmestsilo's 1 stuks inhoud 10 m³
☐ Brijvoederinstallatie inhoud m³
☒ Voedersilo's 1 stuks inhoud 12 m³
☐ Meelsilo's; aantal stuks inhoud m³

Omschrijving opslag

Soort stof/bijprodukten	Hoeveelheid in m ³	Type opslag

☐ N.v.t.

20 Afvalstoffen

Afvalstof	Aard	Omvang kg/jaar m ³ /jaar	Plaats opslag	Wijze opslag	Wijze afvoer	Reduktie door
landbouwplastic etc.		20 m ³		wordt 1x per jaar opgehaald		

☐ N.v.t.

21 Ammoniak-uitworp beperkende maatregelen

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitworp van ammoniak en/of stankveroorzakende stoffen?

☐ Nee

☒ Ja, Stalnummer: Silo

voorziening: afgedekt

voorziening: _____

voorziening: _____

voorziening: _____

☐ Omschrijving van bovenstaande uitworpbestrijdingsmaatregelen is toegevoegd.

☐ Certificaten van de stal of bedrijf zijn toegevoegd.

22 Nadere gegevens


23 Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/omvang van wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkzaamheden. En in hoeverre neven industrieën in de nabijheid zullen worden gevestigd.

☒ N.v.t.

De aanvrager, R. Feringa

Firma stempel,




(handtekening)

~~Behoort bij besluit van burgemeesters en wethouders van de gemeente~~

~~De secretaris,~~

Behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders van Noordenveld, d.d. 24 FEB. 1998, MI 065/1997
Mij bekend
de secretaris

~~Bijlagen~~ ~~stukken~~




12



GEMEENTE **NORG**

De Brinkhof
Brink 1
Postbus 35
9330 AA Norg
Telefoon
(0592) 61 22 44
Fax
(0592) 61 42 17

R. Feringa
Hoofdstraat 52
9342 PD EEN



Uw brief van	Uw kenmerk	Ons nummer	Bijlagen	Datum
		MI065/1997		24 oktober 1997

Onderwerp


bewijs van ontvangst, (art. 3:17 Algemene Wet Bestuursrecht)

Geachte heer Feringa,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 22 oktober 1997 van uw aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van een melkrundveehouderij, gelegen aan Hoofdstraat 52 te Een.

Wij hebben uw aanvraag ingeschreven onder nr. MI065/1997.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Norg,
namens dezen,


G.I. Brink,
afdeling Vergunningen en Toezicht
(gemeentehuis Roden, Tel. 050-5027222)

Bij beantwoording
s.v.p. nummer en datum
van deze brief vermelden



GEMEENTE



NOORDENVELD

ADRES

↑
Raadhuisstraat 1

POSTADRES

↑
Postbus 109, 9300 AC Roden

TELEFOON

↑
(050) 502 72 22

FAX

↑
(050) 501 86 27

→ De heer R. Feringa
Hoofdstraat 52
9342 PD EEN

UW BRIEF VAN

ONDERWERP

ONS KENMERK

AANTAL BIJLAGEN

toezending stukken

MI065/1997

6

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR

VOOR INFO TOESTEL

RODEN

J.W. Piek

210

2 maart 1998

Geachte heer Feringa,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u hierbij een exemplaar van de aan u verleende vergunning toekomen.

Tevens treft u aan een exemplaar van terinzagelegging van dit besluit.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,
namens hen,

W.G. Wieringa,
hoofd Afdeling Vergunningen en Toezicht.

WET MILIEUBEHEER

Vergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan R. Feringa voor het veranderen van een melk-rundveehouderij, plaatselijk bekend Hoofdstraat 52 te Een.

De **verandering** betreft de nieuwbouw van een jongveeststal na sloop van een bestaande stal. Voorts worden de nog geldende milieuvergunningen geactualiseerd (vernieuwd).

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Inzage

U kunt de vergunning en de overige van belang zijnde stukken inzien van 5 maart tot 16 april 1998 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis te Roden. De stukken kunnen ook buiten werktijd worden ingezien na telefonische afspraak, tel. 050-5027222.

Beroep

Gedurende voorvermelde termijn kan beroep worden ingesteld tegen de vergunning door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- de adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp-besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.

De vergunning wordt van kracht op 16 april 1998, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld waarbij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep en/of een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



MI065/1997

Vergunning Wet milieubeheer R. Feringa

→ Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld;

gelezen de op 22 oktober 1997 ingekomen aanvraag van R. Feringa, Hoofdstraat 52 te 9342 PD EEN, om vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een melkrundveehouderij, in/op het perceel, kadastraal bekend Norg, sectie B nummer 849, plaatselijk bekend Hoofdstraat 52 te Een;

overwegende, dat de inrichting op grond van de categorieën 1.1.a, 5 en 8.1.a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is aangewezen als inrichting, die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken;

...dat ~~vanwege de ligging van de machineberging op minder dan 50 meter van een stankgevoelig object~~ - de inrichting niet valt onder de werkingssfeer van een Algemene maatregel van Bestuur ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, zodat de vergunning-plicht voor de onderhavige inrichting blijft bestaan;

dat voor de inrichting op 7 november 1974 een oprichtingsvergunning en op 15 maart 1978 een uitbreidingsvergunning als bedoeld in de Hinderwet is verleend;

dat de inrichting voorts is uitgebreid met een bassin voor het bewaren van dunne mest;

dat hiervan op 24 november 1993 een kennisgeving is ontvangen;

dat vervolgens met deze kennisgeving is ingestemd;

dat thans de Wet milieubeheer op de inrichting van toepassing is;

dat op basis van voornoemde vergunningen 96 stuks melkrundvee en 41 stuks jongvee mogen worden gehouden;

dat aanvrager voornemens is 80 stuks melkrundvee, 72 stuks jongvee en 5 paarden jonger dan 3 jaar, te gaan houden;

dat vanwege deze wijziging/uitbreiding gelijktijdig tot actualisering van de vergunning overeenkomstig artikel 8.4 van de Wet milieubeheer wordt overgegaan;

dat als gevolg van de wijziging/uitbreiding een jongveestal wordt bijgebouwd en een bestaande stal wordt gesloopt;

dat voor de te bouwen jongveestal op 22 oktober 1997 een bouw aanvraag is ingediend;

dat voor deze bouw aanvraag de wettelijk voorgeschreven aanhoudingsplicht ingevolge artikel 52 van de Woningwet geldt en tot aanhouding van de bouw aanvraag is overgegaan;

overwegende voorts, dat de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is uitgevoerd;

dat naar aanleiding van de aanvraag geen adviezen en rapporten zijn ingekomen;

dat op deze inrichting de richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 van toepassing is;

dat de inrichting is gelegen in de omgeving van meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen en derhalve valt onder categorie III van voornoemde richtlijn;

dat in de richtlijn een minimum afstand van 50 meter tot stankgevoelige objecten wordt voorgeschreven;

dat deze afstand wordt gemeten vanaf het emissiepunt van de veestalling;

dat de afstand ten opzichte van het pand Lindelaan 34 ca. 60 meter bedraagt, zodat op dit onderdeel aan de richtlijn wordt voldaan;

~~dat in onderhavig geval geen sprake is van een intensieve veehouderij, zodat de cumulatieve beoordeling van stankhinder achterwege kan blijven;~~

dat de aanvraag voorts moet worden getoetst aan de Interimwet Ammoniak en Veehouderij;

dat ingevolge artikel 5 van de Interimwet als maximale depositie voor een veehouderij geldt:
- de waarde van de depositie die in een onherroepelijke vergunning ten hoogste is toegestaan;

dat op basis van de nog geldende rechten de emissie 1.004,7 kg NH₃ mag bedragen (voor de ammoniakberekening wordt verwezen naar bijlage 1);

dat de thans gevraagde veebezetting overeenkomt met een emissie van 1.004,3 kg. ammoniak;

dat dit in overeenstemming is met de Interimwet Ammoniak en Veehouderij;

dat tot de overige milieugevolgen van de inrichting behoren:

1. geluidhinder van de in de inrichting aan te wenden beweegkracht;
2. bodemverontreiniging door de bovengrondse opslag van gas- en smeerolie, alsmede door de aanwezigheid van meststoffen en kuilvoer;
3. stankoverlast door de opslag van meststoffen en kuilvoer;
4. het in de gemeentelijke riolering geraken van schadelijk bedrijfsafvalwater;
5. overlast door ongedierte (zoals ratten, muizen of vliegen);
6. visuele overlast van de nieuw te bouwen stal;

dat door het stellen van voorschriften ook aan de gevolgen, genoemd onder 1 tot en met 5, voldoende kan worden tegemoet gekomen;

dat deze voorschriften zijn ontleend aan de Wet afvalwater, alsmede aan de algemene voorschriften van het 'Handboek Milieuvergunningen', met uitzondering van de geluid-voorschriften;

dat de voorgeschreven toelaatbare geluidniveau's in overeenstemming zijn met het algemeen heersende geluidniveau in een rustige woonomgeving;

dat het onder 6. vermelde visuele aspect in het kader van de op 22 oktober 1997 ingekomen bouwaanvraag zal worden beoordeeld;

dat mitsdien de vergunningverlening niet bezwaarlijk wordt geacht vanwege de bestaande toestand van het milieu, de effecten van de inrichting op het omliggende leefmilieu en de toekomstige ontwikkelingen;

dat de vergunningverlening niet in strijd is met regels als genoemd in artikel 8.8, lid 3 van de Wet milieubeheer;

dat het ontwerp van het besluit gedurende de periode van 22 januari tot 19 februari 1998 ter inzage heeft gelegen;


dat naar aanleiding daarvan geen adviezen en bedenkingen zijn ingebracht;

dat er overigens geen der in artikel 8.10 van de Wet milieubeheer limitatief opgesomde weigeringsgronden aanwezig is;

b e s l u i t e n :

- I. de gevraagde vergunning te verlenen onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften;
- II. te bepalen dat het aanvraagformulier voor deze vergunning, alsmede de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 3 deel uitmaken van de vergunning.

Roden, 24 februari 1998
Burgemeester en Wethouders van Noordenveld,
namens hen,


W.G. Wieringa,
hoofd Afdeling Vergunningen en Toezicht.

N.B. Tegen dit besluit kan gedurende zes weken vanaf de dag waarop een exemplaar ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

In afschrift gezonden aan:

- Inspectie Milieuhygiëne Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen.

VOORSCHRIFTEN

Naam : R. Feringa
Adres : Hoofdstraat 52
Plaats: Een

Nr. MI 065/1997
Datum: 24 februari 1998

INHOUDSOPGAVE

I	BEGRIPPEN	1
II	VOORSCHRIFTEN	3
1.	Elektrische installatie	3
2.	Geluidhinder	3
3.	Gedragsvoorschriften	4
4.	Afvalstoffen	4
5.	Lozing bedrijfsafvalwater	5
6.	Bodembescherming	6
7.	Brandpreventie en brandbestrijding	6
8.	Bewaren van bestrijdingsmiddelen, K1-, K2- en K3-vloeistoffen en chemicaliën in emballage	7
9.	Agrarische bedrijven	7
10.	Koel- of vriesinstallaties	8
11.	Werkplaats	8
12.	Voorschriften voor de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks met een inhoud van 2300 liter.	9
13.	Afleverpompen voor motorbrandstoffen.	9
BIJLAGE 1		11

I BEGRIPPEN

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

Brandwerendheid van bouwdelen: de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 3884, uitgave 1978;

Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982;

DIN: een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie;

Equivalente geluidsniveau (LAeq): het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatste in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig voorschrift 6.6;

Gasfles: een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;

Geluidgevoelige bestemmingen: gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder;

Geluidgevoelige ruimte van een woning: een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd;

Geluidsniveau in dB(A): het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979;

K1-vloeistof: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, en die bij 37,8 °C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verfprodukt waarvan het vlampunt lager is dan 21 °C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;

K2-vloeistof: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager is dan 55 °C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 21 °C of hoger is, doch lager dan 55 °C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;

K3-vloeistof: een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55 °C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;

bedrijfsriolering: voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;.

openbaar riool: gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater:.

riolering: bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;

NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;

NEN-EN: een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

NEN-ISO: een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;

Onbrandbaar: het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 3881, uitgave 1975;

Referentieniveau: de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:

a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95 % van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;

b. het optredende equivalent geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;

Woning: een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd.

2. Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum waarop dit besluit in het Staatsblad is geplaatst, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

II VOORSCHRIFTEN

1. Elektrische installatie

1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.

2. Geluidhinder

2.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidsgevoelige bestemmingen en -voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen- op een afstand van 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:

45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
40 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
35 dB(A) tussen 22.00 en 07.00 uur.

2.2 Onverminderd het voorschrift 2.1 mogen de geluidsniveau's als piekwaarde niet meer bedragen dan:

65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
60 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
55 dB(A) tussen 22.00 en 07.00 uur..

2.3 Controle op of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de «Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01», van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

2.4 Indien metingen ter plaatse van de in voorschrift 2.1 bedoelde woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat voorschrift bedoelde afstand niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluidsniveaus, kan het bevoegd gezag een nadere eis stellen, inhoudende de vaststelling van referentiepunten waar metingen wel mogelijk zijn en moeten worden verricht. Daarbij kan het bevoegd gezag geluidsniveaus vaststellen, die niet mogen worden overschreden en die zijn afgeleid van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 genoemde niveaus.

2.5 Het voorschrift 2.1 is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de melkrundveehouderij voorzover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

2.6 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur.

3. Gedragsvoorschriften

3.1 Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie in de zin van het Besluit Aanwijzing van Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) is niet toegestaan.

3.2 De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede staat van onderhoud verkeren.

3.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

3.4 Degene die de inrichting drijft, is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

4. Afvalstoffen

* 4.1 Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand, behoudens er op basis van de A.P.V. van de gem. Noordenveld Afvalstoffen een ontheffing is verkregen.

4.2 Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

4.3 Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

4.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

4.5 De afvalstromen van de inrichting dienen gescheiden te worden in:

- papier en karton;
- GFT;
- (klein) gevaarlijk afval;
- landbouwplastik;
- overig bedrijfsafval.

De afvalstoffen dienen gescheiden te worden opgeslagen en afgegeven aan een daartoe gespecialiseerde verwerker.

4.6 Afvalstoffen welke op basis van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA, Stb. 1991, 247) zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen) dienen aan een vergunninghouder in het kader van het Hoofdstuk 10 "Afvalstoffen" van de Wet Milieubeheer te worden afgegeven. De ontvangen afgiftebonnen dienen tot de volgende afgifte te worden bewaard. Danwel op een andere legale wijze af te voeren.

5. Lozing bedrijfsafvalwater

5.1 Spoel- en schrobwater van stallen of mestopslagen worden niet op het openbaar riool gebracht, maar moeten worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

5.2 Bedrijfsafvalwater dat:

- a. bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen,
- b. een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terecht komt, of
- c. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt, wordt niet in een riolering gebracht.

5.3 Bedrijfsafvalwater wordt overigens slechts in een openbaar riool: gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

6. Bodembescherming

6.1 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

6.2 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 30 van de Wet bodembescherming (Stb. 1996, 333), dient degene die de inrichting drijft, dit onverwijld te melden aan het bevoegd gezag.

Er moeten in deze gevallen onverwijld maatregelen worden genomen ten einde de verontreiniging, de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaatsvindt, worden gemeld aan gedeputeerde staten van de betrokken provincie. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.

7. Brandpreventie en brandbestrijding

7.1 Ten einde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, dienen er voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig te zijn.

7.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

7.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211.

8. Bewaren van bestrijdingsmiddelen, K1-, K2- en K3-vloeistoffen en chemicaliën in emballage

8.1 De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan in trappehuizen van gebouwen en op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins.

8.2 In de inrichting mogen niet meer K1-, K2- en K3-vloeistoffen en andere chemicaliën aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

8.3 Bestrijdingsmiddelen moeten worden bewaard overeenkomstig de artikelen 8 t/m 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Stb. 1964, 328) (zie bijlage 1). Er dient niet meer als 400 kg. bestrijdingsmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn.

9. Agrarische bedrijven

9.1 Opslag van veevoer

9.1.1. Een kuilvoeropslag van gras of snijmaïs moet zijn gelegen op ten minste 25 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object.

9.1.2. Het uitgehaalde kuilvoer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte geplaatst worden, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen stankoverlast kan plaatsvinden;

9.1.3. Direct na het uithalen van het kuilvoer moet de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met zandslurven of een hieraan gelijkwaardige voorziening, toegedekt worden;

9.1.4. Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting afgevoerd worden, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.

9.1.5 Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moeten maatregelen zijn getroffen om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen.

9.2 Opslag van mest

9.2.1 Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte. De mestdichte opslagruimte moet voldoen aan de Richtlijnen Mestbassins (RM 1992). Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening.

9.2.2 Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen.

9.2.3 Op het mestbassin voor de bewaring van dunne mest is het Besluit mestbassins milieubeheer (Stb. 1990, 618) van toepassing.

9.2.4 De opslag van vaste mest en voerafval buiten de stal moet geschieden op een mestdichte plaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stapeling van de mest en het voerafval moet zodanig geschieden dat uitzak-kend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

9.3 Veebezetting

Binnen de inrichting mogen maximaal de volgende dieren aanwezig zijn:

- 80 stuks melkvee
- 72 stuks jongvee
- 5 paarden < 3 jaar

10. Koel- of vriesinstallaties

10.1 Condensaat van een koel- of vriesinstallatie moet naar de riolering worden afgevoerd, dan wel anderszins zodanig worden opgevangen en afgevoerd, dat geen overlast wordt veroorzaakt.

10.2 Koel- en vriesinstallaties dienen in werking te zijn en te worden onderhouden volgens het "Besluit inzake stoffen welke de ozonlaag aantasten" (Stb. 1992, 559).

11. Werkplaats

11.1 Indien in een werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden verricht of laswerkzaamheden plaatsvinden, moet de ruimte voldoende zijn geventileerd en moeten de vrijkomende dampen via een daartoe bestemde leiding naar buiten worden afgevoerd.

11.2 Gedurende de tijd dat in een werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden uitgevoerd, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de toegangen tot genoemde ruimten moet met duidelijk leesbare letters het opschrift «Roken en open vuur verboden» zijn aangebracht.

11.3 Onder een voor het aftappen van brandbare vloeistoffen, vloeibare chemicaliën of oliën gereedstaand vat moet een doelmatige lekbak zijn aangebracht.

11.4 Gemorste of gelekke vloeistof moet zo spoedig mogelijk

11.4 Gemorste of gelekke vloeistof moet zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.

11.5 Nabij de toegangsdeur van een werkplaats moet een draagbare poeder-blusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste zes kg of een ander geschikt middel met een zelfde bluscapaciteit.

11.6 Het vaatwerk voor de bewaring van afgewerkte olie dient te zijn geplaatst in een vloeistof dichte bak, die een capaciteit heeft van ten minste de inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten. De vloeistofdichte bak moet tegen inregenen zijn beschermd.

11.7 Lichtverschijnselen als gevolg van werkzaamheden zoals lassen en snijden mogen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

11.8 Laswerkzaamheden en aanverwante processen evenals het bewerken van plaat- en constructiemateriaal, moeten binnen worden uitgevoerd.

12. Voorschriften voor de opslag van dieselolie in bovengrondse tanks met een inhoud van 2300 liter.

12.1 Voor het in bovengrondse tanks opslaan van gasolie is de richtlijn CPR 9-6 van toepassing

13. Afleverpompen voor motorbrandstoffen.

13.1 Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen, zoals dieselolie, moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

13.2 Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

13.3 Indien geen toezicht wordt gehouden, moet een pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

13.4 Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

13.5 Voor de toepassing van voorschrift 13.1 moet de elektrische installatie in en aan de pomp voldoen aan de voorschriften voor elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar. Deze voorschriften zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.

13.6 Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.

13.7 Behalve de in voorschrift 13.6 genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van een pomp bovendien in of aan de pomp kast een schakelaar zijn aangebracht.

13.8 Aan de pompkast van een elektrische pomp mogen geen wand contactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

13.9 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

13.10 Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.

13.11 Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: **"VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN"**.

13.12 Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.

BIJLAGE 1

Artikel 3,6 en 8 tot en met 12 uit het bestrijdingsmiddelenbesluit (Stb. 1964, 328)

- Art. 3.** Het is verboden bestrijdingsmiddelen, waarvan de verpakking ingevolge de voorschriften, gegeven krachtens de artikelen 3, eerste lid, onder a,5, derde lid, en 9, derde lid, van de wet, voorzien moet zijn van de afbeelding van een doodshoofd, te verkopen door middel van personen beneden de leeftijd van achttien jaar.
- Art. 6.**
- 1. Degene, bij wie bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, is verplicht zorg te dragen, dat ten behoeve van de daarbij werkzame personen een doelmatige wasplaats met water, zeep en een handdoek aanwezig is.
 - 2. Degene, die bestrijdingsmiddelen, welke gevaar opleveren voor vergiftiging of huidandoening, gebruikt, is verplicht zorg te dragen, dat ten behoeve van de daarbij werkzame personen doelmatige handschoenen, laarzen, kledingstukken, hoofd- en gelaatbedekking en ademhalingsbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn en gedurende het verrichten van de betrokken werkzaamheden door hen worden gedragen.
- Art. 8.**
- 1. Het is verboden bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad te hebben dan wel resten van bestrijdingsmiddelen of ongereinigde verpakkingen te bewaren anders dan in een uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaats, welke voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 9, en, zo het een betreedbare bewaarplaats betreft, tevens aan de eisen, gesteld in artikel 10.
 - 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor het voorhanden of in voorraad hebben in winkels, op markten of enige andere voor het publiek toegankelijke verkoopplaats van andere bestrijdingsmiddelen dan die bedoeld in artikel 13, mits zij zijn bestemd voor gebruik door particulieren en buiten het bereik van kinderen wordt bewaard.
- Art. 9.**
- 1. De toegang tot de bewaarplaats moet buiten de tijd gedurende welke de beheerder onmiddellijk toezicht uitoefent met een deugdelijk slot afgesloten zijn en aan de buitenzijde voorzien zijn van een deugdelijk en op doelmatige wijze aangebracht waarschuwingssignaal betreffende giftige stoffen, dat is vervaardigd overeenkomstig een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij in de **Staatscourant** bekend te maken beschikking

vast te stellen model, met daaronder een duidelijk leesbaar opschrift luidende: "Bestrijdingsmiddelen". (*1)

- 2. De elektrische installatie van een bewaarplaats moet zijn vervaardigd van materiaal, dat voldoende tegen chemische invloeden bestand is of daartegen is gevrijwaard.

- 3. De bewaarplaats moet doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van deugdelijke constructie zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.

Art. 10. - 1. De betreedbare bewaarplaats moet op de buitenlucht geventileerd zijn. Raamopeningen moeten van draadglas of van een daaraan gelijkwaardig materiaal zijn.

- 2. In of nabij de bewaarplaats moeten doelmatige brandblusmiddelen en middelen voor het verwijderen van gemorste bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.

- 3. In of nabij de bewaarplaats moeten beschuttingsmiddelen als in artikel 6, tweede lid, bedoeld en een wasplaats als in het eerste lid van dat artikel bedoeld aanwezig zijn.

- 4. In de bewaarplaats moet, indien daarin een hoeveelheid van 400 of meer kilogram bestrijdingsmiddelen aanwezig is of pleegt te zijn, een door het bevoegde districtshoofd der Arbeidsinspectie goedgekeurde instructie, vermeldende wat in het belang der veiligheid moet worden gedaan of nagelaten, opgehangen zijn. De instructie moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn.

- 5. De bewaarplaats moet, indien daarin een hoeveelheid van meer dan 400 kilogram brandgevaarlijke bestrijdingsmiddelen aanwezig is of pleegt te zijn, van brandwerende constructie zijn of doelmatig met brandwerend materiaal bekleed zijn.

- 6. De deur van de bewaarplaats moet voorzien zijn van een deugdelijk en op doelmatige wijze aangebracht verbodssignaal betreffende vuur, open vlam en roken verboden, dat is vervaardigd overeenkomstig een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij in de **Staatscourant** bekend te maken beschikking vast te stellen model, alsmede van een duidelijk leesbaar opschrift luidende: "Verboden toegang voor onbevoegden". (*1)

(*1) Zie de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 1983, op blz. 137.

Art. 11. Degene, die bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad heeft in een betreedbare bewaarplaats, is verplicht ervoor zorg te dragen, dat in die bewaarplaats niet wordt gerookt en geen open vuur wordt gebezigd.

- Art. 12.**
- 1. Degene, die bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad heeft, is verplicht deze ordelijk op te slaan en bij het bewaren zodanige zorgvuldigheid te betrachten als redelijkerwijs mag worden gevergd om te voorkomen, dat de verpakking wordt beschadigd of de bestrijdingsmiddelen zich onderling vermengen.
 - 2. Degene, die bestrijdingsmiddelen voorhanden of in voorraad heeft in een besloten ruimte, is verplicht deze droog, koel en zonder dat zij aan bestraling van de zon worden blootgesteld, op te slaan.

AMMONIAKBEREKENING R. FERINGAVeebezetting op basis van de hinderwetvergunningen van 7-11-1974 en 15-3-1978

	<u>Factor</u>	<u>Emissie in kg.</u>
96 stuks melkrundvee	8,8	844,8
41 stuks jongvee	3,9	159,9

Totale ammoniakemissie		1.004,7

Veebezetting op basis van de huidige aanvraag

	<u>Factor</u>	<u>Emissie in kg.</u>
80 stuks melkrundvee	8,8	704
72 stuks jongvee	3,9	280,8
5 paarden (jonger dan 3 jaar)	3,9	19,5

<u>Totale ammoniakemissie</u>		1.004,3

Op een afstand van 625 meter ten zuid-westen van de inrichting ligt een voor verzuring gevoelig element (bos). De omrekeningsfactor op dit element bedraagt 0,023.

Ammoniakdepositie


1.004,3 kg NH₃ x 0,023 geeft een depositie op dit gebied van 23,1 mol.

CONCLUSIE

De totale ammoniakemissie bedraagt 1.004,3 kg. en is daarmee lager dan ingevolge de onherroepelijke vergunningen is toegestaan. Hiermee wordt aan de Interimwet Ammoniak en Veehouderij voldaan.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders van Noordenveld, d.d.
Mij bekend
de secretaris

24 FEB. 1998, w I 065/1997




Behoort bij besluit van Burgemeester en

Wethouders van Noordenveld, d.d.

Mij bekend
de secretaris

24 FEB. 1998, WI 065/1997



SITUATIESCHETS WET MILIEUBEHEER

Betreft: R. Feringa
Hoofdstraat 52
EEN



Gemeente Noordenveld. Datum: 24-2-'98

Schaal: 1:10.000

